

г. Рубцовск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши по адресу пр. Ленина, 125

Сметная стоимость строительных работ 1349606 руб.
Средства на оплату труда 249514 руб.
Сметная трудоемкость 1868,56 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2011/4 кв.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Всего		в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1.													
Демонтажные работы													
1	ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1	100 окон	0,04	2056,91 2044,47	12,44			ТЕРр58-2-2 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=2,629	82	82		
2	ТЕРр58-13-1	Разборка покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	100 м2 кровли	13	24,81 21,11	3,7			ТЕРр58-13-1 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,86; МАТ=5,074	323	275	48	
3	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1	100 м2 покрытия	13	135,99 103,19	32,8			ТЕР46-04-008-04 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=1,872	1768	1342	426	
4	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1	100 м2 кровли	13	142,18 100,21	41,97 4,95			ТЕРр58-1-1 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,64; ЗПМ=14,329	1848	1303	545	64