

14-001-01-01

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

№ \_\_\_\_\_ 2012 г. № \_\_\_\_\_ 2012 г.

г. Рубцовск  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № \_\_\_\_\_  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши по адресу пр. Рубцовский, 47

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1047105 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 217914 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1580,56 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_ 2011/4 кв

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1	100 м труб и покрытий	1,64	59,3	0,24		ТЕРр58-3-1 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=2,667	97	97		
					59,06							
2	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 м2 стяжки	9,94	316,7	160,35		ТЕР12-01-017-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,787; ЗПМ=14,332; МАТ=5,13	3148	1554	1594	
					156,35	13,92					138	
3	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1	1 м3	8,2	135,61	74,88		ТЕР46-04-001-04 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,542; ЗПМ=14,33	1112	498	614	
					60,73	9,21					76	