

г.Рубцовск
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши по адресу: пер.Гражданский, 40

Сметная стоимость строительных работ _____ 1404712 руб.
Средства на оплату труда _____ 296209 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2144,18 чел час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2011/4кв.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Всего		в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1.													
1	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1	100 м труб и покрытий	2,58	59,3	0,24		ТЕРр58-3-1 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=2,667	153	152	1		
					59,06								
2	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПАМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8	100 м2 стяжки	13,3	316,7	160,35	13,92	ТЕР12-01-017-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,787; ЗПАМ=14,332; МАТ=5,13	4212	2079	2133	185	
					156,35								
3	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1	1 м3	8,4	135,61	74,88	9,21	ТЕР46-04-001-04 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,542; ЗПАМ=14,33	1139	510	629	77	
					60,73								